

Maitre d'ouvrage

VILLE DE VALENCIENNES

Place d'Armes

59300 VALENCIENNES

Affaire

MUSEE DES BEAUX-ARTS VALENCIENNES

Restauration du clos-couvert

Dossier

22 09

PRO

Plan

P07

Désignation

PROJET CAPUCINS

PAVILLON + AILE

Elevations / Toitures

Indice

Date

Désignation

A

00/00/00

...

B

00/00/00

...

C

00/00/00

...

D

00/00/00

...

E

00/00/00

...

Echelle

1/100

Date

28/07/23

Maitre d'œuvre

Agence E. SINTIVE Architectes

Architecte DPLG/Architecte du Patrimoine

23 rue Arago 59000 LILLE / T 0320578442 / F 0320541882

- LEGENDE
- 2/ RESTAURATION A NEUF DES COUVERTURES ARDOISES.
- 2.1 Base du DOME
- 2.2 Base AVANT-CORPS
- 2.3 FRONTON SQUARE
- 2.4 Brins du FRONTON WATTEAU
- 2.5 Partie basse des JONCTIONS
- 2.6 Ensemble des BAS-COTES
- 2.7 EXTREMITES des PAVILLONS
- 2/ REMPLACEMENT DES COUVERTURES EN CUIVRE PAR DES COUVERTURES EN ZINC.
- 2.1 Terrasse du FRONTON WATTEAU
- 2.2 Ensemble des terrassons des JONCTIONS
- 3/ RESTITUTION DES OUVRAGES EN ZINC.
- 3.1/ Epis décoratifs.
- 3.1.1 Epi central sur CAMPANILE
- 3.1.2 Epis en bouts de faîtages des PAVILLONS.
- 3.2/ Faîtages.
- 3.2.1 Faîtages décoratifs des PAVILLONS
- 3.2.2 Faîtages des terrassons des JONCTIONS
- 3.2.3 Faîtage du terrasson du FRONTON WATTEAU
- 3.3/ Membrons.
- 3.3.1 Membron décoratif autour du CAMPANILE (sous les fenêtres)
- 3.3.2 Membron décoratif autour du DOME, se prolongeant autour de l'AVANT-CORPS
- 3.3.3 Membrons des JONCTIONS
- 3.3.4 Membron du FRONTON WATTEAU
- 3.4/ Arêtiers.
- 3.4.1 Arêtier décoratifs aux angles de la base du DOME (effet bossage, fausse-pierre)
- 3.4.2 Arêtiers des angles des EXTREMITES des PAVILLONS
- 3.4.3 Arêtiers des angles de la base AVANT-CORPS
- 3.5/ Chemins de marche.
- 3.5.1 sur les 2 versants des 2 FRONTONS
- 3.5.2 sur les 4 brins des JONCTIONS
- 3.5.3 sur les bas-côtés
- 3.6/ Bas de versant.
- 3.6.1 Bas de versant décoratif de la base du DOME
- 3.6.2 Bas de versant PAVILLONS
- 3.6.3 Bas de versant AILES
- 3.7/ Couvertines.
- 3.7.1 Protection des corniches des FRONTONS
- 3.7.2 Protection des FRONTONS
- 3.7.3 Protection des corniches des BAS COTES au-devant des balustrades en pierre
- 4/ RESTAURATION, RESTITUTION ET CREATION D'OUVERTURES EN TOITURES.
- 4.1/ Epi-de-bois.
- 4.1.1 Grands Epi-de-bois en extrémité des PAVILLONS (4U)
- 4.1.2 Petits Epi-de-bois en BASE d'AVANT-CORPS (4U)
- 4.2/ Trappes.
- 4.2.1 Trappes en terrasson des JONCTIONS
- 4.2.2 Trappe en versant ardoises de la BASE DOME
- 4.2.3 Trappe en versant ardoises du FRONTON SQUARE
- 4.2.4 Châssis d'accès des bas-côtés.
- 5/ RESTAURATION DES VERRIERES EXTERIEURES.
- 5.1/ Châssis ouvrant motorisé
- Limite basse d'intervention de restauration

